

# АОР «НП «ЖУКОВМЕЖРАЙГАЗ»

г. Белоусово ул. Калужская , 10  
№ 8068

т/ф (48432) 53-3-04  
13 сентября 2016г

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на газификацию

**Заказчик** ООО "КорсаковоГаз"

**Цель выдачи технических условий, для :** Газификации 300 ж/д (распределительные: г/д в/д+ ШРП+ г/д н/д)

**По адресу** Калужская область, Жуковский район, вблизи д. Борисково

**Место подключения:** (ГРС Воробьи) От действующего распределительного газопровода-лупинга высокого давления из полиэтилена Дн=225 мм в лесном массиве перед д. Бухловка  
 $P_p=0,6$  МПа,  $P_{факт.}=0,4$  МПа,  $G_{max.}=978$  м<sup>3</sup>/час

**Условия подключения** 1. Направление использования газа: пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление.

2. Газоиспользующее оборудование: ПГ4, г/котлы

3. Планируемые сроки строительства объекта: 2016г- 2017г

4. Основные требования:

4.1. На месте врезки установить отключающее устройство в подземном исполнении с выводом под ковер в ограждении. Проектируемый подземный наружный газопровод предусмотреть из полиэтилена, на выходе из земли на ШРП- стальным.

4.2. Для определения местоположения подземного газопровода предусмотреть в траншее укладку ленты с надписью «ГАЗ», на высоком давлении- дополнительно, одножильного контрольного медного изолированного провода с выводами под ковера в ограждении.

4.3. Защиту стальных участков газопровода от электрохимической коррозии, предусмотреть в/усиленной изоляцией и заменой грунта в траншее на всю длину участка на песок.

4.4. На вводах в ШРП установить отключающие устройства и ИФС.

4.5. ШРП подобрать в соответствии с потребностью в газе, с двумя линиями редуцирования вместо байпаса, в ограждении, с молниезащитой, рабочей площадкой с твердым покрытием.

4.6. Материалы, узлы и газовое оборудование должно соответствовать Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования, иметь зарегистрированные в государственном реестре сертификаты таможенного союза.

4.7. В рабочем проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с "Правилами охраны газораспределительных сетей", мероприятия по охране окружающей среды

### Дополнительные условия

1. Строительно- монтажные работы производятся на основании инженерных изысканий и по проекту газификации, выполненному специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО на право выполнения этих работ.
2. Проекты должны быть согласованы с АОР «НП «Жуковмежрайгаз», с предприятиями владельцами: подземных коммуникаций, автодорог, с органами местных властей, владельцами земли.
3. О начале строительно- монтажных работ заявитель обязан поставить в известность АОР «НП "Жуковмежрайгаз", заключить договор на ведение ТН за строительством с АОР "НП "Жуковмежрайгаз", по окончании работ представить объект и исполнительно- техническую документацию для приемки в эксплуатацию в составе и объеме, в соответствии с нормативными документами по газификации, Акт разграничения ответственности сторон с владельцами действующих газопроводов, в которые производится врезка построенного газопровода.
4. Основанием на выдачу технических условий является Запрос на ТУ по газификации от 06.09.2016г. разрешение владельца действующего газопровода исх.№5 от 06.09.2016г.
5. Срок действия технических условий 3 года. Полное или частичное не выполнение данных ТУ, является основанием к их отзыву.

Технический директор АОР "НП "Жуковмежрайгаз"  В.И. Чичерин

